东鹏饮料（集团）股份有限公司

外协施工安全管理规定

二〇二三年

第五条 入厂施工的日常安全管理。


（一）项目主管部门要委派一名现场监工人员，对外协施工单位的施工质量、施工安全、

[redacted]

（二）保安队负责对外来施工人员出入厂区检查登记工作，对施工车辆出入进行例行检查。

[redacted]

5、施工人员在需要戴安全帽（安全带）的施工区域未佩戴或未正确佩戴安全帽（安全带）



9、施工人员在公司非吸烟区吸烟的，现场阻止、教育，并处以施工单位罚款处罚。

10、外协施工单位在需进行配电接线未通知设备科及接线后未做好绝缘防护的，要求立即整改。外协施工单位在高空、动火施工区域未做好警戒围蔽的，要求立即整改。


11、施工人员在酒后及精神不佳情况下进行施工，勒令停工并处以施工单罚款处罚。



罚。

13、严禁使用非本人临时出入证进厂，一经发现没收证件。

14、外协施工单位若需要进车间作业，必须通知车间对接相关负责人，否则勒令停工整改并处以罚款。




19、每天施工结束后要清理施工现场，危险品、易燃品须收放至安全可靠处，熄火断电，并清除现场的可燃建筑垃圾，确保无安全隐患。违反者要求立即整改并处以罚款。

20、[illegible]发生事故。

21、施工现场原有的各种防护设施，未经公司厂办同意，不得移动或拆除。违反者除责令其恢复设施功能外，并处以罚款。

22、施工单位未经公司批准，禁止擅自取电。需使用电源时，必须事先向公司提出申请，[illegible]



第七条 附则

本管理规定由供应链营运中心运营管理部制定、解释、修订，自发布之日起执行。

第八条 附件

附件 1：《外协施工单位安全生产管理协议》

附件 2：《外协施工人员安全环保须知（安全交底）》

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2023 年 3 月 1 日